



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Laboratorium przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Kościanie

Kiełczewo, ul. Polna 75, 64-000 Kościan, tel. 65 512 24 93

Formularz F-01A/PT-08

Sprawozdanie z badań nr 336/2011

Nr wydania: 3

Data wydania: 21.07.2011

Obowiązuje od:

21.07.2011

Strona/ stron 1/2

Data wydania sprawozdania: 09.12.2011

Sprawozdanie z badań nr 336/2011

Nazwa i adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny, ul. Rolna 10, 64-061 Kamieniec

Numer zlecenia: 40 /2011

Próbka pobrana przez: Próbkobiorcę MZWiK.

Sposób pobierania próbek: PN ISO 5667-5.

Identyfikacja próbki:

- nr próbki nadanej przez Klienta: P/4H
- kod laboratoryjny próbki: 477
- punkt poboru próbki: SUW Parzęczewo
- rodzaj próbki: woda uzdatniona
- stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: prawidłowy

Data poboru prób: 06.12.2011

Data przyjęcia próbki do badań: 06.12.2011

Data rozpoczęcia badań: 06.12.2011

Data zakończenia badań: 06.12.2011

Wyniki badań

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wynik	Niepewność ±	Wartość dopuszczalna
Barwa *	PB-06/W z dn. 29.09.2011	mg Pt/dm ³	10,560	1,454	15
Mętność*	PN – EN ISO 7027 : 2003	NTU	0,90	0,17	1
Odczyn pH*	PB-09/W z dn. 29.09.2011		7,39	0,10	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C*	PN-EN 27888:1999	µS/cm	769	22	2500
Zapach**	PN – EN 1622 : 2003		Akcept.	n. dot.	
Jon amonowy*	PB - 03/W z dn. 29.09.2011	mg /dm ³	<0,071 [#]	n. dot.	0,500
Azotyny*	PB - 04/W z dn. 29.09.2011	mg /dm ³	<0,026 [#]	n. dot.	0,500
Żelazo ogólne*	PB - 01/W z dn. 29.09.2011	µg /dm ³	<36 [#]	n. dot.	200
Mangan*	PB - 02/W z dn. 29.09.2011	µg /dm ³	29	3	50
Azotany*	PB - 05/W z dn. 29.09.2011	mg /dm ³	<2,306 [#]	n. dot.	50



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Laboratorium przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Kościanie
Kielczewo, ul. Polna 75, 64-000 Kościan, tel. 65 512 24 93

Formularz F-01A/PT-08

Sprawozdanie z badań nr 336/2011

Nr wydania: 3

Data wydania: 21.07.2011

Obowiązuje od:

Strona/ stron 2/2

21.07.2011

n.dot. – nie dotyczy

- wartość poniżej granicy oznaczalności

Odstępstwo: Nie zastosowano odstępstw.

Sporządził:

K. H. H.

Zatwierdził:

z up. P. Skora

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do obiektów badanych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Laboratorium realizuje badania zgodnie z metodami badawczymi według tabeli „Wyniki badań”, jednakże w przypadku metod nie zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, uzyskane wyniki mogą być wykorzystane jedynie na potrzeby monitoringu wewnętrznego.

„*” – Metody badawcze zatwierdzone decyzją Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kościanie z dnia 21.07.2011.

„**” – Metody badawcze nie zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Kościanie.

Niepewność pomiarów i/lub wyników badań podawana jest na życzenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników.

Podane wartości niepewności dla cech zwalidowanych stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ